


SECTIUNE TRANSVERSALA REAZEM CURENT

Scara 1:50



Materiale

Beton						
Element	Clasa de rezistentă	Clasa de expunere	Raport A/C	Tip ciment	Dozaj minim ciment [kg]	D _{max} [mm]
Beton egalizare	C12/15	X0	-	CEM II 32.5R	-	32
Umpluturi	C12/15	X0	-	CEM II 32.5R	-	32
Piloți forati	C25/30	XC2	0.55	CEM II 32.5R	300	22.4
Radiere	C25/30	XC2; XF2	0.55	CEM II 32.5R	300	32
Elevatii	C30/37	XC4; XF4; XD1	0.45	CEM II 32.5R	340	32
Placi racordare	C25/30	XC2; XF2	0.55	CEM II 32.5R	300	32
Grinzi de rezemare	C25/30	XC2; XF2	0.55	CEM II 32.5R	300	32
Placa de suprabetonare	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	22
Borduri	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	16
Prefabricat grinda de parapet	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	16
Parapet din beton H4b	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	16
Otel						
Armatura moale	B500 C					
Confectii metalice secundare	S235 JR					
Tablier metalic	S355 J2+N					

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiza Nr. / Data
DIRECTOR GENERAL AJUNCT arh. Marius PETRESCU				
Compania Municipality TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI				
BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI				
B-DOL REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCUREȘTI				
TITLU PROIECT : Proiectare și executie a lucrărilor de construcție				
Pasaj Doamna Ghica - Ob. 1.1 - LUCRARI PASAJ - INFRASTRUCTURA				
Proiect nr. 23/44/1/16.05.2019				
Faza: PTE				
ST - 03				
Sectiune transversala reazem intermediar				
Rev:	0	Planșa	09	