


SECTIUNE TRANSVERSALA REAZEM CAPAT

Scara 1:50



Materiale

Beton						
Element	Clasa de rezistenta	Clasa de expunere	Raport A/C	Tip ciment	Dozaj minim ciment [kg]	D <sub>max</sub> [mm]
Beton egalizare	C12/15	X0	-	CEM II 32.5R	-	32
Umpluturi	C12/15	X0	-	CEM II 32.5R	-	32
Piloti forati	C25/30	XC2	0.55	CEM II 32.5R	300	22.4
Radiere	C25/30	XC2; XF2	0.55	CEM II 32.5R	300	32
Elevatii	C30/37	XC4; XF4; XD1	0.45	CEM II 32.5R	340	32
Placi racordare	C25/30	XC2; XF2	0.55	CEM II 32.5R	300	32
Grinzi de rezemare	C25/30	XC2; XF2	0.55	CEM II 32.5R	300	32
Placa de suprabetonare	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	22
Borduri	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	16
Prefabricat grinda de parapet	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	16
Parapet din beton H4b	C35/45	XC4; XF4; XD3	0.45	CEM II 42.5R	340	16
Otel						
Armatura moale	B500 C					
Confecții metalice secundare	S235 JR					
Tablier metalic	S355 J2+N					

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiza Nr. / Data
DIRECTOR GENERAL AJUNCT arh. Marius PETRESCU				
Șef proiect arh. Marius PETRESCU				
Șef pr. spec. ing. Vlad URDAREANU				
Proiectat ing. Vlad URDAREANU				
Redactat ing. Dana COVELTIR				
Sectiune transversala reazem capat				ST - 02
Rev: 0				Planșa 08

**Beneficiar:** PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Bd. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCUREȘTI

**Proiect nr.:** 23/441/16.05.2019

**Titlu proiect:** Proiectare și executie a lucrărilor de construcție PASAJ DOAMNA GHICA - Ob. 1.1 - LUCRARI PASAJ - INFRASTRUCTURA

**Faza:** PTE

**Director General:** arh. Marius PETRESCU

**Compania Municipala:** TRUȘTILE MUNICIPALE DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

**Proiect nr.:** 23/441/16.05.2019

**Șef proiect:** arh. Marius PETRESCU

**Șef pr. spec.:** ing. Vlad URDAREANU

**Proiectat:** ing. Vlad URDAREANU

**Redactat:** ing. Dana COVELTIR

**Scara:** 1:50

**Data:** august 2019